

2. Przedmiar robót

Lp.	Podstawa wyceny	Opis pozycji kosztorysowych	Obmiar	J.m.
1	2	3	4	5
1		Plac zabaw		
1		Plac zabaw		
1	KNR 0307-02-00-06 0	Roboty ziemne ręczne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m: grunt kat. III	0,50	m ³
2	KNR 0204-01-00-06 0	Stopy fundamentowe żelbetowe prostokątne - beton B25	0,50	m ³
3	KNNR 1 0206-020-060	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0,25 m ³ w gr. kat. I-III w gruncie uprzednio zakupionym (piasek średnioziarnisty) i zmag.w hałdach z transp.materiału na odl. 1 km sam.sazowylad.	4,00	m ³
4	KNR 2-01 0415-02-060	Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów	0,50	m ³
5	KNNR 4 1411-03-060	Analogia - dostawa piasku 0,2-2mm	4,00	m ³
6	KNR 2-01 0415-02-060	Rozplantowanie ręczne piasku	4,00	m ³
7	AW-090	Montaż i dostawa ktywaka - zgodnie z projektem	1,00	kpl
8	AW-090	Montaż i dostawa koniczynki - zgodnie z projektem	1,00	kpl
9	AW-090	Montaż i dostawa tablicy informacyjnej regulaminowa- zgodnie z projektem	1,00	kpl